

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Trzeboń
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w m. Trzeboń, gmina Łobżenica
INWESTOR : Gmina Łobżenica
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w m. Trzeboń

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.08		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek z wbudowaniem w pobo-	m ²	933*0.75*2 = 1399.500		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty ziemne				
3 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km wykop pod przepust	m ³	10*0.8*0.6 = 4.800		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Nawierzchnie				
4 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	933*4.5 = 4198.500		
5 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	933*4 = 3732.000		
6 d.3	KNR 2-01 0233-03	Mechaniczne plantowanie profilowanie poboczy grunt pozyskany w miejscu w gruncie kat. IV	m ²	933*0.75*2 = 1399.500		
Razem dział: Nawierzchnie						
4		Przepusty				
7 d.4	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa żwirowa	m ³	11*0.5*1.2 = 6.600		
8 d.4	KNR 2-31 0605-06	Przepust rurowy pod drogą - rura HDPE o śr. 50 cm SN 10	m	11		
9 d.4	KNR 2-01 0516-05	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	2*2 = 4.000		
Razem dział: Przepusty						
5		Zazdy				
10 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	468		
11 d.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	468		
12 d.5	KSNR 6 1306-01	Naprawy nawierzchni z kostki betonowej powybudowaiu przepustu	m ²	18		
Razem dział: Zazdy						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej w m. Trzeboń

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 1.08	km	1.080	
				RAZEM	1.080
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek z wbudowaniem w pobocze			
	0126-02	933*0.75*2	m ²	1399.500	
				RAZEM	1399.500
2		Roboty ziemne			
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.2	0206-04	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość			
	0214-02	5 km wykop pod przepust	m ³	4.800	
		10*0.8*0.6			
				RAZEM	4.800
3		Nawierzchnie			
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.3	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4198.500	
		933*4.5			
				RAZEM	4198.500
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-07	niu 15 cm			
	0114-08	933*4	m ²	3732.000	
				RAZEM	3732.000
6	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie profilowanie poboczy grunt pozyskany w miejscu w	m ²		
d.3	0233-03	gruncie kat. IV	m ²	1399.500	
		933*0.75*2			
				RAZEM	1399.500
4		Przepusty			
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa żwirowa	m ³		
d.4	0605-01	11*0.5*1.2	m ³	6.600	
				RAZEM	6.600
8	KNR 2-31	Przepust rurowy pod drogą - rura HDPE o śr. 50 cm SN 10	m		
d.4	0605-06	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR 2-01	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0516-05	2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Zazdy			
10	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.5	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	468.000	
		468			
				RAZEM	468.000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.5	0114-07	niu 15 cm			
	0114-08	468	m ²	468.000	
				RAZEM	468.000
12	KSNR 6	Naprawy nawierzchni z kostki betonowej powybudowaiu przepustu	m ²		
d.5	1306-01	18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Przebudowa drogi gminnej w m. Trzeboń

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Roboty ziemne						
3	Nawierzchnie						
4	Przepusty						
5	Zazdy						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: