

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej gruntowej w miejscowości Piesno
ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. nr 366, 356 i 147, obręb ewid. Piesno
INWESTOR : Gmina Łobżenica
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Stawiszyński
DATA OPRACOWANIA : 21 lipiec 2017

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
21 lipiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D.01.01.01 a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.597	km km	 1.597	
					RAZEM	1.597
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	D.01.02.02 a	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z wywiezieniem na odkład na odległość do 5 km 3194 1597*2*1.0=3194	m ² m ²	 3194.000	
					RAZEM	3194.000
3 d.1	KNR 2-01 0108-04	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z wywozem na składowisko odpadów i utylizacją 0.1	ha ha	 0.100	
					RAZEM	0.100
2	45233120-6		NAWIERZCHNIE			
2.1			Nawierzchnia projektowanej jezdni			
4 d.2.1	KNNR 6 0103-03	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 6422 1597*4.0+34=6422	m ² m ²	 6422.000	
					RAZEM	6422.000
5 d.2.1	KNNR 6 0113-02 analogia	D.04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.75 6422	m ² m ²	 6422.000	
					RAZEM	6422.000
2.2			Nawierzchnia projektowanych zjazdów (skrzyżowania z drogami gminnymi)			
6 d.2.2	KNNR 6 0103-03	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 275	m ² m ²	 275.000	
					RAZEM	275.000
7 d.2.2	KNNR 6 0113-02	D.04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.75 275	m ² m ²	 275.000	
					RAZEM	275.000
3			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8 d.3	KNR 2-01 0505-04	D.06.03.01	Spulchnianie ziemi glebogryzarką oraz mechaniczne planowanie powierzchni poboczy, gruntu rodzimego kat. I-III. wraz z ewentualnym uzupełnieniem gruntu na wykonwanych poboczach. 1669 1597*2*0.5+(35+47+14+7+6+8+17+9)*0.5=1668,50	m ² m ²	 1669.000	
					RAZEM	1669.000
9 d.3	KNR 2-31 0103-04 analogia	D.06.04.01	Profilowanie i zagęszczenie skarp rowów w gruncie kat. I-IV z uwzględnieniem sytuacji w terenie w granicach pasa drogowego - odtworzenie rowów. 1597	m ² m ²	 1597.000	
					RAZEM	1597.000
10 d.3	KNR 2-31 1406-04	D.03.02.01 a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000