

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : --

Obiekt : Remont placu gminnego przy ul. Złotowskiej

Adres : 89-310 Łobżenica, działki nr

Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Łobżenica
ul Sikorskiego 7 89-310 Łobżenica

Jednostka autorska : ARCHI - GRAF BOA J Kiciński , R Szumny 64-920 Piła ul. Kossaka 110
Opracował : Ryszard Politycki Data : 2013-06-21

Roboty budowlane

Budowa : --
Obiekt : Remont placu gminnego przy ul. Złotowskiej
Adres : 89-310 Łobżenica, działki nr

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu
1	ELEMENT : Roboty ziemne
2	ELEMENT : Krawężniki i obrzeża
3	ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnie

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Roboty budowlane

Budowa : --
Obiekt : Remont placu gminnego przy ul. Złotowskiej
Adres : 89-310 Łobżenica, działki nr

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	ELEMENT : Roboty ziemne	1 450,000	
1.	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym $80.0 * 0.001 = 0,080$ Razem przedmiar = 0,080	0,080 0,080	km km
2.	KNR 225-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa wyd.II W-wa z uwzgl.BI do 6/92] Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyt: do 3,0 m2 $460.0 = 460,000$ Razem przedmiar = 460,000	460,000 460,000	m2 m2
3.	KNR 231-0810-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, i płytek o grubości: 12 cm $plac: 250.0 = 250,000$ Razem przedmiar = 250,000	250,000 250,000	m2 m2
4.	KNR 231-0810-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 3	250,000	m2
5.	KNR 231-0815-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej $875 = 875,000$ Razem przedmiar = 875,000	875,000 875,000	m2 m2
6.	KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . Samochód samowyladowczy pow. 10-15 t (1) + Oplata za składowanie gruzu $460.0 * 0.15 + 250.0 * 0.15 + 875.0 * 0.08 = 176,500$ Razem przedmiar = 176,500	176,500 176,500	m3 m3
7.	KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ Samochód samowyladowczy pow. 10-15 t (1) x 9	176,500	m3
8.	KNR 201-0207-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładow. ponad 10 do 15 t na odległość do 1 km: grunt kat. III $plac: 1585.0 * 0.16 = 253,600$ Razem przedmiar = 253,600	253,600 253,600	m3 m3
9.	KNR 201-0214-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t grunt kat. III-IV x 18	253,600	m3
2.	ELEMENT : Krawężniki i obrzeża	1 450,000	
10.	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem $plac: (0.35 * 0.1 + 0.15 * 0.15) * 175.0 = 10,063$ Razem przedmiar = 10,063	10,063 10,063	m3 m3

Roboty budowlane
ELEMENT : 2. Krawężniki i obrzeża

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11.	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wtopione, i najazdowe o wymiarach: 22x15 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 175 = 175,000 Razem przedmiar = 175,000	175,000	m
3.	ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnie	1 450,000	
12.	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm plac: 1585 = 1 585,000 Razem przedmiar = 1 585,000	1 585,000	m2
13.	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej plac: 1585 = 1 585,000 Razem przedmiar = 1 585,000	1 585,000	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---