
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DRÓG GMINNYCH - Łobżenica, ul. Walki Młodych, ul. Powstańców Wlkp., ul. Powstańców
Śląskich, ul. 27 Stycznia - Kanalizacja deszczowa
ADRES INWESTYCJI : Łobżenica, ul. Walki Młodych, ul. Powstańców Wlkp., ul. Powstańców Śląskich, ul. 27 Stycznia dz. nr
301, 302, 172, 192, 203, 220, 247
INWESTOR : GMINA ŁOBŻENICA
ADRES INWESTORA : Łobżenica, ul. Sikorskiego 7
BRANŻA : sanitarna
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2013r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Remont dróg gminnych w Łobżenicy - ul. Walki Młodych, ul. Powstańców Wlkp., ul. Powstańców Śląskich, ul. 27 Stycznia - Kanalizacja deszczowa				
1	d.1 kalk. własna	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	kpl.	1,0		
2	d.1 KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	27,3		
3	d.1 KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 9	m ³	27,3		
4	d.1 KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	10,0		
5	d.1 KNR 2-01 0216-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	59,0		
6	d.1 KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm - podsypka	m ²	54,6		
7	d.1 KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm - obsypka	m ²	54,6		
8	d.1 kalk. własna	Wcinka do istniejącej studni kanalizacji deszczowej	kpl.	7,0		
9	d.1 kalk. własna	Włączenie się do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - trójniki PCV 200	kpl.	4,0		
10	d.1 KNR 4-05I 0411-01	Demontaż istniejących wpustów ulicznych	kpl.	7,0		
11	d.1 KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Wpusty uliczne tworzywowe d:600mm	szt	8,0		
12	d.1 KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Wpusty uliczne tworzywowe d:600mm - montaż istniejących wpustów	szt	7,0		
13	d.1 KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	45,5		
14	d.1 KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m	45,5		
15	d.1 KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m ³	15,0		
16	d.1 KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	15,0		
17	d.1 KNNR 1 0214-02	Zасыpanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	81,3		
Razem dział: Remont dróg gminnych w Łobżenicy - ul. Walki Młodych, ul. Powstańców Wlkp., ul. Powstańców Śląskich, ul. 27 Stycznia - Kanalizacja deszczowa						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: