

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie powierzchni działek nr 422; 1182;1184 w Łobżenicy
ADRES INWESTYCJI : Łobżenica ul. Pawła Szczuki
INWESTOR : Gmina Łobżenica
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 7 89-310 Łobżenica

Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Vat [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
Utwardzenie powierzchni działek nr 422; 1182;1184 w Łobżenicy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.15	ha ha	0.150	
				RAZEM	0.150
2	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 632	m ² m ²	632.000	
				RAZEM	632.000
3	KNR 2-01 d.1 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 2-31 d.1 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z wywozem do 5 km 741	m ² m ²	741.000	
				RAZEM	741.000
5	KNR 2-01 d.1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 191	m ³ m ³	191.000	
				RAZEM	191.000
2		Krawężniki, obrzeża, ława			
6	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki, obrzeża betonowa z oporem 22.13	m ³ m ³	22.130	
				RAZEM	22.130
7	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 246	m m	246.000	
				RAZEM	246.000
8	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 112	m m	112.000	
				RAZEM	112.000
9	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
3		Nawierzchnia chodnika			
11	KNR 6 d.3 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 115	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
12	KNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 115	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
4		Utwardzenie pow. działki			
13	KNR 2-31 d.4 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 1385	m ² m ²	1385.000	
				RAZEM	1385.000
14	KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1385	m ² m ²	1385.000	
				RAZEM	1385.000
15	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1373	m ² m ²	1373.000	
				RAZEM	1373.000
5		Roboty wykończeniowe			
16	KNR 2-01 d.5 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 447	m ² m ²	447.000	
				RAZEM	447.000
17	KNR 2-01 d.5 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm 447	m ² m ²	447.000	

PRZEDMIAR
Utwardzenie powierzchni działek nr 422; 1182;1184 w Łobżenicy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	447.000
18	KNR 2-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ha		
d.5	0121-02	0.15	ha	0.150	
				RAZEM	0.150
19	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.5	1406-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
d.5	1406-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 2-01	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.		
d.5	0106-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000