

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w Łobżenicy
ADRES INWESTYCJI : Łobżenica ul. Rzemieślnicza dz. nr 167/22; 170
INWESTOR : Gmina Łobżenica
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 7 89-310 Łobżenica

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, M, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M + Z(M), S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w Łobżenicy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.168	km km	0.168	
				RAZEM	0.168
2		Roboty ziemne			
2 d.2	I-D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 634	m ³ m ³	634.000	
				RAZEM	634.000
3		Krawężniki			
3 d.3	I-D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 194*0.065+183*0.055+76*0.057	m ³ m ³	27.007	
				RAZEM	27.007
4 d.3	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 194	m m	194.000	
				RAZEM	194.000
5 d.3	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 183	m m	183.000	
				RAZEM	183.000
6 d.3	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 76	m m	76.000	
				RAZEM	76.000
4		Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej			
7 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1321	m ² m ²	1321.000	
				RAZEM	1321.000
8 d.4	I-D-04.05.01	Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu 1321	m ² m ²	1321.000	
				RAZEM	1321.000
9 d.4	I-D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1147	m ² m ²	1147.000	
				RAZEM	1147.000
10 d.4	I-D-05.03.23a	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1147	m ² m ²	1147.000	
				RAZEM	1147.000
11 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5		Zjazdy indywidualne z betowej kostki brukowej			
13 d.5	I-D-02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 112*0.48	m ³ m ³	53.760	
				RAZEM	53.760
14 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem istniejącej warstwy kruszywa na wymaganą szerokość i grubość - zjazdy i skrzyżowanie 112	m ² m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
15 d.5	I-D-04.05.01	Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu 112	m ² m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
16 d.5	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 112	m ² m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
17 d.5	I-D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 112	m ² m ²	112.000	

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w Łobżenicy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	112.000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18	I-D-06.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - pobocze obustronne do wymaganego spadku poprzecznego 100*1.5*2	m ²		
d.6			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
19		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.6		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.6		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	I-D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.6		0.168	km	0.168	
				RAZEM	0.168

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w Łobżenicy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.168		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty ziemne				
2 d.2	I-D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³	634.000		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Krawężniki				
3 d.3	I-D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	27.007		
4 d.3	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	194.000		
5 d.3	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	183.000		
6 d.3	I-D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	76.000		
Razem dział: Krawężniki						
4		Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej				
7 d.4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1321.000		
8 d.4	I-D-04.05.01	Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu	m ²	1321.000		
9 d.4	I-D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1147.000		
10 d.4	I-D-05.03.23a	Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1147.000		
11 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	5.000		
12 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9.000		
Razem dział: Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej						
5		Zjazdy indywidualne z betowej kostki brukowej				
13 d.5	I-D-02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³	53.760		
14 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem istniejącej warstwy kruszywa na wymaganą szerokość i grubość - zjazdy i skrzyżowanie	m ²	112.000		
15 d.5	I-D-04.05.01	Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na poszerzeniu	m ²	112.000		
16 d.5	D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	112.000		
17 d.5	I-D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	112.000		
Razem dział: Zjazdy indywidualne z betowej kostki brukowej						
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18 d.6	I-D-06.01.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - pobocze obustronne do wymaganego spadku poprzecznego	m ²	300.000		
19 d.6		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	5.000		
20 d.6		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	5.000		
21 d.6	I-D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0.168		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Przebudowa drogi gminnej ul. Rzemieślnicza w Łobżenicy

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze						
2	Roboty ziemne						
3	Krawężniki						
4	Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej						
5	Zjazdy indywidualne z betowej kostki brukowej						
6	ROBOTY WYKONCZENIOWE						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: