

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej 129116P ul. Targowa w Łobżenicy

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODCINEK I km 0+000 do 0+510			
1,1		Roboty przygotowawcze Odcinek I			
1 d.1.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,51	km	0,51	
				RAZEM	0,51
2 d.1.1	I-D-01.00.00	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m2		
		3441	m2	3441	
				RAZEM	3441
3 d.1.1	U-D-05.03.17	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie gr. 4 cm	t		
		4,5	t	4,5	
				RAZEM	4,5
4 d.1.1	I-D-01.00.00	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		487	m	487	
				RAZEM	487
5 d.1.1	I-D-01.00.00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m2		
		16	m2	16	
				RAZEM	16
1,2		Krawężniki Odcinek I			
6 d.1.2	I-D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		411	m	411	
				RAZEM	411
7 d.1.2	I-D-08.01.01	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		34	m	34	
				RAZEM	34
8 d.1.2	I-D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione (opornik) o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na zjazdach	m		
		62	m	62	
				RAZEM	62
1,3		Nawierzchnia z MMA			
9 d.1.3	I-D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km na poszerzeniach o szerokości od 0 do 0,8 m oraz zjazdach	m3		
		(56+35+30+28)*0.43	m3	64,07	
				RAZEM	64,07
10 d.1.3	I-D-04.05.00, 04.05.04	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m2		
		56+35+30+28	m2	149	
				RAZEM	149

11 d.1.3	I-D-04.04.00, 04.04.03	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		56+35+30+28	m2	149	
				RAZEM	149
12 d.1.3	I-D-04.01.01,04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy podbudowy z chudego betonu; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 poszerzenie	m2		
		3439	m2	3439	
				RAZEM	3439
13 d.1.3	I-D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC 11w przy średniej grubości 3 cm 75 kg/m2	t		
		3439*0.075	t	257,925	
				RAZEM	257,925
14 d.1.3	I-D-04.01.01,04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 droga + skrzyżowanie	m2		
		3439	m2	3439	
				RAZEM	3439
15 d.1.3	I-D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm droga	m2		
		3439	m2	3439	
				RAZEM	3439
16 d.1.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		8	szt.	8	
				RAZEM	8
17 d.1.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
		16	szt.	16	
				RAZEM	16
18 d.1.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		22	szt.	22	
				RAZEM	22
1,4		Chodniki			
19 d.1.4	I-D-02.00.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 19 cm	m2		
		132	m2	132	
				RAZEM	132
20 d.1.4	I-D-02.00.00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		132	m2	132	
				RAZEM	132
21 d.1.4	I-D-04.04.00, 04.04.03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		132	m2	132	
				RAZEM	132
22 d.1.4	I-D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		132	m2	132	
				RAZEM	132

23 d.1.4	I-D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		73	m	73	
				RAZEM	73
1,5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24 d.1.5	I-D-02.00.00	Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kat. I-II pobocze za krawężnikiem szer średnia 1m o średniej gr. 10 cm.	m2		
		429*1	m2	429	
				RAZEM	429
25 d.1.5	I-D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		429*1	m2	429	
				RAZEM	429
26 d.1.5	I-D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,51	km	0,51	
				RAZEM	0,51
2	ODCINEK II od km 0+545,07 do 0+570,07				
2,1	Roboty przygotowawcze Odcinek II				
27 d.2.1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,025	km	0,025	
				RAZEM	0,025
28 d.2.1	I-D-01.00.00	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		25	m	25	
				RAZEM	25
29 d.2.1	U-D-05.03.17	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanek mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie gr. 4 cm	t		
		0,5	t	0,5	
				RAZEM	0,5
30 d.2.1	I-D-01.00.00	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km	m2		
		218	m2	218	
				RAZEM	218
31 d.2.1	I-D-01.00.00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm	m2		
		16	m2	16	
				RAZEM	16
2,2	Krawężniki				
32 d.2.2	I-D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		36	m	36	
				RAZEM	36
2,3	Nawierzchnia z MMA				
33 d.2.2	I-D-04.01.01,04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy podbudowy z chudego betonu; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 poszerzenie	m2		
		218	m2	218	
				RAZEM	218

34 d.2.2	I-D-05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne AC 11w przy średniej grubości 3 cm 75 kg/m2	t		
		218*0.075	t	16,35	
				RAZEM	16,35
35 d.2.2	I-D-04.01.01,04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 droga + skrzyżowanie	m2		
		218	m2	218	
				RAZEM	218
36 d.2.2	I-D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm droga	m2		
		218	m2	218	
				RAZEM	218
2,4	Roboty Wykończeniowe odcinek II				
37 d.2.3	I-D-09.01.01	Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kat. I-II pobocze za krawężnikiem szer średnia 1m o średniej gr. 10 cm.	m2		
		36*1	m2	36	
				RAZEM	36
38 d.2.3	I-D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		36*1	m2	36	
				RAZEM	36
39 d.2.3	I-D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,025	km	0,025	
				RAZEM	0,025