

## **Przedmiar robót**

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Obiekt             | Przebudowa drogi gminnej w Trzeboniu                   |
| Branża             | Drogowa                                                |
| Lokalizacja        | Trzeboń, gmina Łobżenica                               |
| Zamawiający        | Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica   |
| Biuro kosztorysowe | DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów |

---

Sporządził mgr inż. Marcin Batko

---

Złotów, 18 kwietnia 2020 r.

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w Trzeboniu

| Nr | Podstawa                               | Nr ST | Opis robót                                                                                                                        | Jm | Ilość   |
|----|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 1  | KNR 2-01<br>0119/03                    |       | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                                                |    |         |
|    |                                        |       | 0,990                                                                                                                             | km | 0,99    |
|    |                                        |       | razem                                                                                                                             | km | 0,99    |
| 2  | KNNR 6<br>0101/01<br>(dopłata<br>0,5x) |       | Koryta o głębokości 5 cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z zagęszczeniem |    |         |
|    |                                        |       | 4,4*990,0                                                                                                                         | m2 | 4.356   |
|    |                                        |       | 7,7+7,9+7,0+6,4+5,6+5,4+5,4+5,4+7,2+7,2+5,9+7,2+9,2+9,2                                                                           | m2 | 96,7    |
|    |                                        |       | razem                                                                                                                             | m2 | 4.452,7 |
| 3  | KNNR 6<br>0113/02                      |       | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm                                                 |    |         |
|    |                                        |       | 4,2*990                                                                                                                           | m2 | 4.158   |
|    |                                        |       | razem                                                                                                                             | m2 | 4.158   |
| 4  | KNNR 6<br>0113/02                      |       | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - zjazdy                                        |    |         |
|    |                                        |       | 7,7+7,9+7,0+6,4+5,6+5,4+5,4+5,4+7,2+7,2+5,9+7,2+9,2+9,2                                                                           | m2 | 96,7    |
|    |                                        |       | razem                                                                                                                             | m2 | 96,7    |
| 5  | KNR 2-31<br>0103/02                    |       | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV - wykonanie poboczy   |    |         |
|    |                                        |       | 1,0*2*990                                                                                                                         | m2 | 1.980   |
|    |                                        |       | razem                                                                                                                             | m2 | 1.980   |