

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : --

Obiekt : Remont dróg gminnych ul. Kasztanowa ,ul. Jodłowa , ul. świerkowa , ul. Dębowa, ul. Lipowa
w Łobżenicy

Adres : 89-310 Łobżenica działki nr 132,56,77,84,95,102,113,

Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Łobżenica
ul Sikorskiego 7 89-310 Łobżenica

Jednostka autorska : ARCHI - GRAF BOA J Kiciński , R Szumny 64-920 Piła ul. Kossaka 110
Opracował : Ryszard Politycki Data : 2013-06-21

Roboty budowlane

Budowa : --
Obiekt : Remont dróg gminnych ul. Kasztanowa ,ul. Jodłowa , ul. świerkowa , ul. Dębowa, ul. Lipowa w Łobzenicy
Adres : 89-310 Łobzenica działki nr 132,56,77,84,95,102,113,

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu
1	ELEMENT : Roboty ziemne
2	ELEMENT : Krawężniki i obrzeża
3	ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnie
4	ELEMENT : Tereny zieleni

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Roboty budowlane

Budowa : --

Obiekt : Remont dróg gminnych ul. Kasztanowa ,ul. Jodłowa , ul. świerkowa , ul. Dębowa, ul. Lipowa w Łobżenicy

Adres : 89-310 Łobżenica działki nr 132,56,77,84,95,102,113,

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	ELEMENT : Roboty ziemne		
1.	KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym $800.0 * 0.001 =$ Razem przedmiar =	0,800 0,800 0,800	km km
2.	KNR 201-0207-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładow. ponad 10 do 15 t na odległość do 1 km: grunt kat. III ul Kasztanowa , jodłowa , świerkowa , dębowa ,lipowa: $2750.0 + 400.0 * 0.35 * 0.35 + 525.0 * 0.25 * 0.25 + 225.0 * 0.1 * 0.15 =$ Razem przedmiar =	2 835,188 2 835,188 2 835,188	m3 m3
3.	KNR 201-0214-02-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t grunt kat. III-IV x 18	2 235,188	m3
4.	KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej $1500 =$ Razem przedmiar =	1 500,000 1 500,000 1 500,000	m m
5.	KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu $1500.0 * (0.25 * 0.1 + 0.15 * 0.1) =$ Razem przedmiar =	60,000 60,000 60,000	m3 m3
6.	KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . Samochód samowyladowczy pow. 10-15 t (1) + Oplata za składowanie gruzu $60.0 + 1500.0 * 0.3 * 0.15 =$ Razem przedmiar =	127,500 127,500 127,500	m3 m3
7.	KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km . /przy załadunku i rozładunku mechanicznym/ Samochód samowyladowczy pow. 10-15 t (1) x 9	127,500	m3
2.	ELEMENT : Krawężniki i obrzeża		
8.	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem droga: $(0.35 * 0.1 + 0.15 * 0.15) * 1350 =$ zjazdy: $(0.25 * 0.1 + 0.15 * 0.10) * 400.0 =$ zjazdy wtopione: $(0.25 * 0.1 + 0.15 * 0.1) * 525.0 =$ Razem przedmiar =	114,625 77,625 16,000 21,000 114,625	m3 m3
9.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe obrzeża chodnikowe: $0.15 * 0.10 * 225.0 =$ Razem przedmiar =	3,375 3,375 3,375	m3 m3

Roboty budowlane
ELEMENT : 2. Krawężniki i obrzeża

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10.	KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej 1350.0 = 1 350,000 Razem przedmiar = 1 350,000	1 350,000	m
11.	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wtopione, i najazdowe o wymiarach: 22x15 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 400.0 + 525.0 = 925,000 Razem przedmiar = 925,000	925,000	m
12.	KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	225,000	m
3.	ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnie		
13.	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm (wymiana gruntu) zjazdy: 97.0 + 725.7 = 822,700 drogi: 4804.4 = 4 804,400 chodniki: 149.9 = 149,900 Razem przedmiar = 5 777,000	5 777,000	m2
14.	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm do chodników x 7 chodniki: 149.9 = 149,900 Razem przedmiar = 149,900	149,900	m2
15.	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 27 zjazdy i droga zjazdy i droga: 97.0 + 725.7 + 4804.4 = 5 627,100 Razem przedmiar = 5 627,100	5 627,100	m2
16.	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm zjazdy: 97.0 + 725.7 = 822,700 droga: 4804.4 = 4 804,400 Razem przedmiar = 5 627,100	5 627,100	m2
17.	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 10 droga polbruk : 4804.4 + 97.0 = 4 901,400 Razem przedmiar = 4 901,400	4 901,400	m2
18.	KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej zjazdy: 97.0 + 725.7 = 822,700 Razem przedmiar = 822,700	822,700	m2

Roboty budowlane

ELEMENT : 3. Podbudowa i nawierzchnie

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19.	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej droga: $4804.4 =$ Razem przedmiar =	4 804,400 4 804,400 4 804,400	m2 m2
20.	KNR 231-0107-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową z zagęszczeniem ręcznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: ponad 5 cm próg zwalniający $5.0 * 0.4 * 0.15 * 5 =$ Razem przedmiar =	1,500 1,500 1,500	m3 m3
21.	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Regulacja pionowa: włazów kanałowych 18 = Razem przedmiar =	18,000 18,000 18,000	szt szt
22.	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych 8 = Razem przedmiar =	8,000 8,000 8,000	szt szt
23.	KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej chodniki: $149.9 =$ Razem przedmiar =	149,900 149,900 149,900	m2 m2
4.	ELEMENT : Tereny zieleni		
24.	KNR 221-0101-01-00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy. $(350 * 2.5 + 375.0 * 3.5 + 225.0 * 2.5 + 350 * 3.0) * 0.02 =$ Razem przedmiar =	76,000 76,000 76,000	m3 m3
25.	KNR 221-0101-04-00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : do 1,0 km	76,000	m3
26.	KNR 221-0101-05-00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km x 8	76,000	m3
27.	KNR 221-0213-01-00 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: 2 cm $3800.0 * 0.0001 =$ Razem przedmiar =	0,380 0,380 0,380	ha ha
28.	KNR 221-0213-02-00 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: ponad 2 cm, dodatek za każdy 1 cm x 8	0,380	ha
29.	KNR 221-0405-02-00 Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia gruntu : kat.III w ilości 0,03 kg / m2	0,380	ha