

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : --

Obiekt : Remont dróg gminnych ul. Klonowa ., ul. Sosnowa , w Łobżenicy

Adres : 89-310 Łobżenica działki nr 132,126/3 , 128

Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Łobżenica
ul Sikorskiego 7 89-310 Łobżenica

Jednostka autorska : ARCHI - GRAF BOA J Kiciński , R Szumny 64-920 Piła ul. Kossaka 110
Opracował : Ryszard Politycki Data : 2013-06-21

Roboty budowlane

Budowa : --
Obiekt : Remont dróg gminnych ul. Klonowa ., ul. Sosnowa , w Łobżenicy
Adres : 89-310 Łobzenica działki nr 132,126/3 , 128

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu
1	ELEMENT : Roboty ziemne
2	ELEMENT : Krawężniki i obrzeża
3	ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnie
4	ELEMENT : Tereny zieleni

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Roboty budowlane

Budowa : --
Obiekt : Remont dróg gminnych ul. Klonowa ., ul. Sosnowa , w Łobżenicy
Adres : 89-310 Łobżenica działki nr 132,126/3 , 128

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	ELEMENT : Roboty ziemne		
1.	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym $425.0 * 0.001 =$ Razem przedmiar =	0,425 0,425 0,425	km km
2.	KNR 201-0207-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładow. ponad 10 do 15 t na odległość do 1 km: grunt kat. III $ul. Klonowa i Sosnowa: 1380.0 + 850.0 * 0.35 * 0.35 + 60.0 * 0.25 * 0.25 + 35.0 * 0.1 * 0.15 =$ Razem przedmiar =	1 488,400 1 488,400 1 488,400	m3 m3
3.	KNR 201-0214-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t grunt kat. III-IV x 18	1 488,400	m3
2.	ELEMENT : Krawężniki i obrzeża		
4.	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem $droga: (0.35 * 0.1 + 0.15 * 0.15) * 775 =$ $zjazd: (0.25 * 0.1 + 0.15 * 0.10) * 60.0 =$ $zjazdy wtopione: (0.25 * 0.1 + 0.15 * 0.1) * 160.0 =$ Razem przedmiar =	53,363 44,563 2,400 6,400 53,363	m3 m3
5.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe $obrzeża chodnikowe: 0.15 * 0.10 * 35.0 =$ Razem przedmiar =	0,525 0,525 0,525	m3 m3
6.	KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej $775 =$ Razem przedmiar =	775,000 775,000 775,000	m m
7.	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wtopione, i najazdowe o wymiarach: 22x15 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	220,000	m
8.	KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	35,000	m
3.	ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnie		
9.	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm (wymiana gruntu) $zjazdy: 118.8 + 48.4 =$ $drogi: 1960 =$ $chodniki: 26.4 =$ Razem przedmiar =	2 153,600 167,200 1 960,000 26,400 2 153,600	m2 m2
10.	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm do chodników x 7	26,400	m2

Roboty budowlane

ELEMENT : 3. Podbudowa i nawierzchnie

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	chodniki: 26.4 = Razem przedmiar =	26,400 26,400	m2
11.	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 27 zjazdu i droga zjazdy i droga: 1960.0 + 118.8 + 48.4 = Razem przedmiar =	2 127,200 2 127,200	m2
12.	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm zjazdy: 118.8 + 48.4 = droga: 810.6 + 1149.4 = Razem przedmiar =	2 127,200 167,200 1 960,000 2 127,200	m2
13.	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 10 droga polbruk , asfaltobeton: 1960.0 + 48.4 = Razem przedmiar =	2 008,400 2 008,400	m2
14.	KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej zjazdy: 118.8 + 48.4 = Razem przedmiar =	167,200 167,200	m2
15.	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej droga: 810.6 = Razem przedmiar =	810,600 810,600	m2
16.	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Regulacja pionowa: włączów kanałowych 5 = Razem przedmiar =	5,000 5,000	szt
17.	a.w. Przestawienie lamp oświetleniowych parkowych w ul. Sosnowej	3,000	kpl
18.	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych 3 = Razem przedmiar =	3,000 3,000	szt
19.	KNR 231-0313-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości: 2 cm	1 149,400	m2
20.	KNR 231-0313-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości: ponad 2 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 4	1 149,400	m2

Roboty budowlane

ELEMENT : 3. Podbudowa i nawierzchnie

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
21.	KNR 231-0314-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki żwirowej o grubości: 2 cm 1149.4 = 1 149,400 Razem przedmiar = 1 149,400	1 149,400	m2
22.	KNR 231-0314-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki żwirowej o grubości: ponad 2 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 2	1 149,400	m2
23.	KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej chodniki: 26.4 = 26,400 Razem przedmiar = 26,400	26,400	m2
4.	ELEMENT : Tereny zieleni		
24.	KNR 221-0101-01-00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy. (250.0 * 1.5 + 200.0 * 4.5 + 6.0 * 65.0 + 120.0 * 2.5 + 30.0 * 1.5) * 0.02 = 40,200 Razem przedmiar = 40,200	40,200	m3
25.	KNR 221-0101-04-00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : do 1,0 km	40,200	m3
26.	KNR 221-0101-05-00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km x 8	40,200	m3
27.	KNR 221-0213-01-00 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: 2 cm 2010.0 * 0.0001 = 0,201 Razem przedmiar = 0,201	0,201	ha
28.	KNR 221-0213-02-00 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: ponad 2 cm, dodatek za każdy 1 cm x 8	0,201	ha
29.	KNR 221-0405-02-00 Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia gruntu : kat.III w ilości 0,03 kg / m2	0,201	ha

--- Koniec wydruku przedmiaru ---