

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : --

Obiekt : Remont drogi gminnej - ciągu pieszojezdnego ul. Polnej w Łobżenicy

Adres : 89-310 Łobżenica, działki nr 983, 997

Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Łobżenica
ul Sikorskiego 7 89-310 Łobżenica

Jednostka autorska : ARCHI - GRAF BOA J Kiciński , R Szumny 64-920 Piła ul. Kossaka 110
Opracował : Ryszard Politycki Data : 2013-06-21

Roboty budowlane

Budowa : --
Obiekt : Remont drogi gminnej - ciągu pieszojezdnego ul. Polnej w Łobżenicy
Adres : 89-310 Łobżenica, działki nr 983, 997

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu
1	ELEMENT : Roboty ziemne
2	ELEMENT : Krawężniki i obrzeża
3	ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnie
4	ELEMENT : Tereny zieleni

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Roboty budowlane

Budowa : --
Obiekt : Remont drogi gminnej - ciągu pieszojezdnego ul. Polnej w Łobżenicy
Adres : 89-310 Łobżenica, działki nr 983, 997

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	ELEMENT : Roboty ziemne		
1.	KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 260.0 * 0.001 = 0,260 Razem przedmiar = 0,260	0,260 0,260 0,260	km km
2.	KNR 201-0207-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładow. ponad 10 do 15 t na odległość do 1 km: grunt kat. III ul Polna: 570.0 + 510.0 * 0.35 * 0.35 = 632,475 Razem przedmiar = 632,475	632,475 632,475 632,475	m3 m3
3.	KNR 201-0214-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t grunt kat. III-IV x 18	632,475	m3
2.	ELEMENT : Krawężniki i obrzeża		
4.	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem droga: (0.35 * 0.1 + 0.15 * 0.15) * 125 = 7,188 zjazdy: (0.25 * 0.1 + 0.15 * 0.10) * 15.0 = 0,600 zjazdy wtopione: (0.25 * 0.1 + 0.15 * 0.1) * 400 = 16,000 Razem przedmiar = 23,788	23,788 7,188 0,600 16,000 23,788	m3 m3
5.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe obrzeża chodnikowe: 0.15 * 0.10 * 3 = 0,045 Razem przedmiar = 0,045	0,045 0,045 0,045	m3 m3
6.	KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej 125.0 + 15.0 = 140,000 Razem przedmiar = 140,000	140,000 140,000 140,000	m m
7.	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Krawężniki betonowe wtopione, i najazdowe o wymiarach: 22x15 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 400 = 400,000 Razem przedmiar = 400,000	400,000 400,000 400,000	m m
8.	KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	6,000	m
3.	ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnie		
9.	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm (wymiana gruntu) zjazdy: 23.0 = 23,000 drogi: 835.5 + 21.4 = 856,900 chodniki: 6.0 = 6,000 Razem przedmiar = 885,900	885,900 23,000 856,900 6,000 885,900	m2 m2

Roboty budowlane

ELEMENT : 3. Podbudowa i nawierzchnie

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10.	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm do chodników x 7 chodniki: 6.0 = 6,000 Razem przedmiar = 6,000	6,000	m2
11.	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 27 zjazdy i droga zjazdy i droga: 853.5 + 21.4 + 23.0 = 897,900 Razem przedmiar = 897,900	897,900	m2
12.	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm zjazdy: 23.0 = 23,000 droga: 853.5 + 21.4 = 874,900 Razem przedmiar = 897,900	897,900	m2
13.	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 10 droga: 874.9 = 874,900 Razem przedmiar = 874,900	874,900	m2
14.	KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej zjazdy: 21.4 = 21,400 Razem przedmiar = 21,400	21,400	m2
15.	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Regulacja pionowa: włączów kanałowych 13 = 13,000 Razem przedmiar = 13,000	13,000	szt
16.	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych 5 = 5,000 Razem przedmiar = 5,000	5,000	szt
17.	KNR 231-0313-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości: 2 cm	853,500	m2
18.	KNR 231-0313-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wiążąca z mieszanki grysowej o grubości: ponad 2 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 4	853,500	m2
19.	KNR 231-0314-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki żwirowej o grubości: 2 cm 853.5 = 853,500 Razem przedmiar = 853,500	853,500	m2

Roboty budowlane

ELEMENT : 3. Podbudowa i nawierzchnie

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
20.	KNR 231-0314-06-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa ścierna z mieszanki żwirowej o grubości: ponad 2 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 2	853,500	m2
21.	KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej chodniki: 6.0 = 6,000 Razem przedmiar = 6,000	6,000 6,000 6,000	m2 m2
4.	ELEMENT : Tereny zieleni		
22.	KNR 221-0101-01-00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy. (222.5 * 2.0) * 0.02 = 8,900 Razem przedmiar = 8,900	8,900 8,900 8,900	m3 m3
23.	KNR 221-0101-04-00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : do 1,0 km	8,900	m3
24.	KNR 221-0101-05-00 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odległość : dalsze 0,5 km ponad 1,0 km x 8	8,900	m3
25.	KNR 221-0213-01-00 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: 2 cm 445.0 * 0.0001 = 0,045 Razem przedmiar = 0,045	0,045 0,045 0,045	ha ha
26.	KNR 221-0213-02-00 Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, przy grubości warstwy: ponad 2 cm, dodatek za każdy 1 cm x 8	0,450	ha
27.	KNR 221-0405-02-00 Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, bez nawożenia gruntu : kat.III w ilości 0,03 kg / m2	0,450	ha

--- Koniec wydruku przedmiaru ---