
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W OŚRODKU PROFILAKTYKI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W ŁOBŻENICY
ADRES INWESTYCJI : Łobżenica, ul. Złotowska 16A.
INWESTOR : Gmina Łobżenica

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2013r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY REMONTOWE W OŚRODKU PROFILAKTYKI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W ŁOBŻENICY					
1		POM. NR 0.1			
1	KNR 4-01	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.		
d.1	0354-09				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	2,34*2,95-0,6*2	m ²	5,70	
				RAZEM	5,70
3	KNR 0-19	Dostawa i montaż ścianki przeszklonej z drzwiami z PCV	m ²		
d.1	1023-12				
	analogia	2,3*2,34	m ²	5,38	
				RAZEM	5,38
4	kalk. włas- na	Likwidacja gniazd wtykowych	kpl		
d.1		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	02 2011-02	2,93*(5,84*2+2,61*2)-2,3*2,34-1*2,05*2-0,8*2,05*2-2,83*2,32	m ²	30,19	
				RAZEM	30,19
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.5	m ²	30,19	
				RAZEM	30,19
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	14,3	m ²	14,30	
				RAZEM	14,30
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	poz.6+poz.7	m ²	44,49	
				RAZEM	44,49
2		POM. NR 0.2			
9	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.2	0132-01				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	kalk. włas- na	Przeróbki związane ze zmianą baterii	kpl		
d.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych	szt.		
d.2	0221-02				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2	0115-02				
		1	szt.	1,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-01 d.2 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		2 0,8*2,05	m ²	1,64	
				RAZEM	1,64
16	KNR-W 2- d.2 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		1*(2*1,54+2*3,87)+5,9	m ²	16,72	
				RAZEM	16,72
17	NNRNKB d.2 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1*(2*1,54+2*3,87)	m ²	10,82	
				RAZEM	10,82
18	NNRNKB d.2 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5,9	m ²	5,90	
				RAZEM	5,90
19	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.17+poz.18	m ²	16,72	
				RAZEM	16,72
3		POM. NR 0.3			
20	KNR 2-02 d.3 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obu stron. jednowarstw. 100-01 - płyta wodoodporna	m ²		
		2,97*1,64	m ²	4,87	
				RAZEM	4,87
21	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	d.3 kalk. włas- na	Przeróbki związane ze zmianą baterii	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		2*(2*1,6+2*1,64)-0,7*2,05-0,8*2,05	m ²	9,89	
				RAZEM	9,89

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR-W 2- d.3 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 0,97*(2*1,6+2*1,64)+1,6*1,64	m ² m ²	8,91	
				RAZEM	8,91
28	NNRNKB d.3 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0,97*(2*1,6+2*1,64)	m ² m ²	6,29	
				RAZEM	6,29
29	NNRNKB d.3 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1,6*1,64	m ² m ²	2,62	
				RAZEM	2,62
30	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn. n. trznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.28+poz.29	m ² m ²	8,91	
				RAZEM	8,91
31	kalk. włas- na d.3	Przeróbki związane z montażem nowego punktu świetlengo 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR 4-01 d.3 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2 0,8*2,05	m ² m ²	1,64	
				RAZEM	1,64
4		POM. NR 0.4			
34	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR 2-15 d.4 0220-04	Montaż zlewozmywaków 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
37	KNR 4-01 d.4 0303-02	Podmurowanie ścianki drzwiowej do sufitu 1,2*1	m ² m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
38	KNR 4-01 d.4 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 3 0,7*2,05	m ² m ²	1,44	
				RAZEM	1,44

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	d.4 kalk. włas- na	Przeróbki związane z montażem zlewozmywaka	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR-W 2- d.4 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		1,5+2,97*(1,24*2+2*1,3)-0,63*0,58-0,7*2,05	m ²	14,79	
				RAZEM	14,79
42	NNRNKB d.4 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2,97*(1,24*2+2*1,3)-0,63*0,58-0,7*2,05	m ²	13,29	
				RAZEM	13,29
43	NNRNKB d.4 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1,5	m ²	1,50	
				RAZEM	1,50
44	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.42+poz.43	m ²	14,79	
				RAZEM	14,79
5		POM. NR 0.5			
45	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,64*2,97	m ²	4,87	
				RAZEM	4,87
46	KNR 2-02 d.5 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 - płyta wodoodporna	m ²		
		1,45*2,97-1*2,05	m ²	2,26	
				RAZEM	2,26
47	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1	m ²	2,05	
		1*2,05			
				RAZEM	2,05
48	d.5 kalk. włas- na	Przeróbki związane z wymianą grzejnika	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
49	d.5 kalk. włas- na	Przeróbki związane z montażem umywalki i miski dla niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
50	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
51	KNR 2-15 d.5 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
52	KNR 2-15 d.5 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,00
53	kalk. włas- na	Dostawa i montaż - uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl		
d.5		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
54	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.5	0811-07	1,7	m ²	1,70	
				RAZEM	1,70
55	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
d.5	0602-01	4,3+1,7	m ²	6,00	
				RAZEM	6,00
56	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej	m ²		
d.5	1102-02	gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	1,70	
		1,7			
				RAZEM	1,70
57	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych po-	m ²		
d.5	0609-03	ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	4,30	
		gr. 3cm			
		4,3			
				RAZEM	4,30
58	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej	m ²		
d.5	1102-02	gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	4,30	
		4,3			
				RAZEM	4,30
59	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -	m ²		
d.5	1102-03	dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	4,30	
		Krotność = 2			
		4,3			
				RAZEM	4,30
60	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą	m ²		
d.5	1118-03	zwykłą	m ²	6,00	
		4,3+1,7			
				RAZEM	6,00
61	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.5	0819-15	5,5	m ²	5,50	
				RAZEM	5,50
62	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.5	0829-03	2*(2*2,5+2*3)-0,7*2-1*2	m ²	18,60	
				RAZEM	18,60
63	kalk. włas- na	Przeróbki związane z montażem nowego punktu świetlengo - 2	kpl		
d.5		plafony	kpl	2,00	
		2			
				RAZEM	2,00
64	KNR-W 2-	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu	m ²		
d.5	02 2011-	szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z	m ²	16,90	
	02	tynku			
		1*(2*2,5+2*3)+5,9			
				RAZEM	16,90
65	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "	m ²		
d.5	202 1134-	ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	11,00	
	02	1*(2*2,5+2*3)			
				RAZEM	11,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.5	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,9	m ² m ²	 5,90	
				RAZEM	5,90
67 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.65+poz.66	m ² m ²	 16,90	
				RAZEM	16,90
6		POM. NR 0.6			
68 d.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 4,1	m ² m ²	 4,10	
				RAZEM	4,10
69 d.6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*1,71+2*2,2-1	m m	 6,82	
				RAZEM	6,82
70 d.6	KNR 4-01 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
71 d.6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,85*2,06*0,29+0,94*2,18*0,5	m ³ m ³	 1,53	
				RAZEM	1,53
72 d.6	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1*2,05*0,24	m ³ m ³	 0,49	
				RAZEM	0,49
73 d.6	KNR-W 2- 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2,97*2*(2,2+1,71)-1*2,05+4,1	m ² m ²	 25,28	
				RAZEM	25,28
74 d.6	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2,97*2*(2,2+1,71)-1*2,05	m ² m ²	 21,18	
				RAZEM	21,18
75 d.6	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,1	m ² m ²	 4,10	
				RAZEM	4,10
76 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.74+poz.75	m ² m ²	 25,28	
				RAZEM	25,28
77 d.6	KNR 0-12 1120-01 analogia	Wyłożenie progu terakotą 1*0,24	m ² m ²	 0,24	
				RAZEM	0,24
7		POM. NR 0.8			
78 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 5,6	m ² m ²	 5,60	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5,60
79	KNR 0-12 d.7 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*(3,36+1,76)-0,8	m m	9,44	
				RAZEM	9,44
80	KNR 4-01 d.7 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
81	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 6 0,8*2,05	m ² m ²	1,64	
				RAZEM	1,64
8		POM. NR 0.9			
82	KNR 2-02 d.8 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 (1,26+0,79+0,6+2,1)*2,82-0,6*0,5	m ² m ²	13,10	
				RAZEM	13,10
83	KNR 4-01 d.8 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,9*1,6*0,48	m ³ m ³	0,69	
				RAZEM	0,69
84	KNR 0-19 d.8 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel-nych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0,9*1,6	m ² m ²	1,44	
				RAZEM	1,44
85	NNRNKB d.8 202 0541-02	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej 0,9*0,4	m ² m ²	0,36	
				RAZEM	0,36
86	KNR 0-12 d.8 1120-01 analogia	Parapet wewnętrzny z płytek 0,9*0,2	m ² m ²	0,18	
				RAZEM	0,18
87	KNR 0-12 d.8 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - far-tuch 0,6*(0,79+1,35+3,3+4,92+2,8+2,05)	m ² m ²	9,13	
				RAZEM	9,13
88	KNR 4-01 d.8 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórko-wego 1,11*1,03*0,48	m ³ m ³	0,55	
				RAZEM	0,55
89	KNR 2-02 d.8 1009-06 analogia	Okno podawcze 6* 1,11*1,02	m ² m ²	1,13	
				RAZEM	1,13
90	KNR 2-02 d.8 0129-02	Parapet drewniany szer 0,55m 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00
91	KNR 2-02 d.8 0129-02	Parapet drewniany szer 0,25m 1	szt szt	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	d.8 kalk. włas- na	Przeróbki związane z montażem zmywarki, zlewozmywaka, umywalki	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
93	d.8 kalk. włas- na	Dostawa urządzeń - zmywarka	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
94	d.8 kalk. włas- na	Dostawa urządzeń - płyta gazowa	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
95	d.8 kalk. włas- na	Dostawa urządzeń - okap	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
96	KNR 2-15 d.8 0220-04	Montaż zlewozmywaków - jednokomorowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
97	KNR 2-15 d.8 0220-04	Montaż zlewozmywaków - dwukomorowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
98	KNR 2-15 d.8 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
99	KNR 2-15 d.8 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
100	KNR 2-15 d.8 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
101	d.8 kalk. włas- na	Przeróbki instalacji elektrycznej - montaż dwóch plafonów	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
102	KNR-W 2- d.8 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $2,82 \cdot (0,79 + 1,16 + 0,1 + 0,2 + 3,27 + 4,92 + 1,98 + 0,3 + 0,85 + 2,05 + 0,7) - 0,9 \cdot 1,6 - 0,88 \cdot 1,57 + 0,6 \cdot 0,5 + 1,11 \cdot 1,02 + 15,2$	m ² m ²	59,83	
				RAZEM	59,83
103	NNRNKB d.8 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		59,83-15,2-poz.87	m ²	35,50	
				RAZEM	35,50
104	NNRNKB d.8 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		15,2	m ²	15,20	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15,20
105	KNR 2-02 d.8 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.103+poz.104	m ² m ²	50,70	
				RAZEM	50,70
106	KNNR-W d.8 3 0312-04 analogia	Sprawdzenie drożności kominów 2*5	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
9		POM. NR 0.10			
107	KNR 4-01 d.9 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,95*2,86	m ² m ²	2,72	
				RAZEM	2,72
108	kalk. włas- na	Przeróbki instalacji elektrycznej - montaż 4 plafonów 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
109	KNR-W 2- d.9 02 2011- 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 2,84*(2,18+0,4+0,6+2+0,6+0,1+1,26+0,3+0,3+7,5+2,28+0,65+13,35)-0,91*2,29-0,6*0,5-1*2,05*2-0,8*2,05*2-0,9*0,82*3-1,28*2,26+26,5+3*1,04+0,5*3,9*3+3*0,65	m ² m ²	112,07	
				RAZEM	112,07
110	NNRNKB d.9 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.109-26,5	m ² m ²	85,57	
				RAZEM	85,57
111	NNRNKB d.9 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26,5	m ² m ²	26,50	
				RAZEM	26,50
112	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.109	m ² m ²	112,07	
				RAZEM	112,07
113	kalk. włas- na	Uzupełnienie miejsca po wyburzonej ścianie wykładziną PCV 0,95*0,12	m ² m ²	0,11	
				RAZEM	0,11
10		POM. NR 0.12			
114	KNR 4-01 d. 0348-03 10	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,27*2,86	m ² m ²	9,35	
				RAZEM	9,35
115	KNR 4-01 d. 0354-09 10	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
116	KNR 2-02 d. 1017-02 10	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 5	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1*2,05	m ²	2,05	
				RAZEM	2,05
117	KNR 4-01 d. 0303-02 10	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1*2,05*2	m ²	4,10	
				RAZEM	4,10
118	KNR-W 2- d. 02 2011- 10 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2,86*(3,27*2+2*4,47)-2*0,93*1,61-1*2,05+14,4	m ²	53,63	
				RAZEM	53,63
119	NNRNKB d. 202 1134- 10 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		53,63-14,4	m ²	39,23	
				RAZEM	39,23
120	NNRNKB d. 202 1134- 10 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		14,4	m ²	14,40	
				RAZEM	14,40
121	KNR 2-02 d. 1505-01 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.118	m ²	53,63	
				RAZEM	53,63
122	d. kalk. włas- 10 na	Uzupełnienie miejsca po wyburzonej ścianie wykładziną PCV	m ²		
		3,27*0,15	m ²	0,49	
				RAZEM	0,49
123	KNNR-W d. 3 0312-04 10 analogia	Sprawdzenie drożności kominów	m		
		4*5	m	20,00	
				RAZEM	20,00
11		POM. NR 0.13			
124	KNR 4-01 d. 0354-09 11	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
125	KNR 2-02 d. 1017-02 11	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		2	m ²	1,64	
		0,8*2,05			
				RAZEM	1,64
126	KNR-W 2- d. 02 2011- 11 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2,86*(2*2,29+2*1,63)-0,61*0,58-0,8*2,05+3	m ²	23,43	
				RAZEM	23,43
127	NNRNKB d. 202 1134- 11 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.126-3	m ²	20,43	
				RAZEM	20,43

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128	NNRNKB d. 202 1134- 11 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3	m ² m ²	 3,00	
				RAZEM	3,00
129	KNR 2-02 d. 1505-01 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.126	m ² m ²	 23,43	
				RAZEM	23,43
130	KNNR-W d. 3 0312-04 11 analogia	Sprawdzenie drożności kominów 3*5	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00
12		POM. NR 0.14			
131	KNR 4-01 d. 0354-09 12	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
132	KNR 2-02 d. 1017-02 12	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 2 0,8*2,05	m ² m ²	 1,64	
				RAZEM	1,64
133	KNR-W 2- d. 02 2011- 12 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 1*(2*2,29+2*1,63)+3	m ² m ²	 10,84	
				RAZEM	10,84
134	NNRNKB d. 202 1134- 12 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1*(2*2,29+2*1,63)	m ² m ²	 7,84	
				RAZEM	7,84
135	NNRNKB d. 202 1134- 12 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 3	m ² m ²	 3,00	
				RAZEM	3,00
136	KNR 2-02 d. 1505-01 12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.134+poz.135	m ² m ²	 10,84	
				RAZEM	10,84
13		PIWNICA			
137	KNR 4-04 d. 0401-07 13 analogia	Rozbiórka okładziny z płyt OSB 2,37*2,73	m ² m ²	 6,47	
				RAZEM	6,47
138	KNR 4-04 d. 0401-07 13 analogia	Rozbiórka odsadzki z płyt g-k 9*1,53	m ² m ²	 13,77	
				RAZEM	13,77
139	KNR 4-01 d. 0701-02 13	Skucie tynków ściennych - ściana A + odsadzka	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(2,37+4*0,5+3,14)*2,73+1,53*9$	m ²	34,27	
				RAZEM	34,27
140	NNRNKB d. 202 1134- 13 02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grzybobójczymi - po- wierzchnie pionowe $(2,37+3,14+4*0,5)*2,73$	m ² m ²	 20,50	
				RAZEM	20,50
141	KNR 2-02 d. 0802-02 13	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie z transp.mechanicz- nym na ścianach i słupach poz.139	m ² m ²	 34,27	
				RAZEM	34,27
142	KNR-W 2- d. 02 2011- 13 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $2,73*(4,73*2+2*9,67+1*2+0,41+1,05+3,04+2,37+2)-1*2,21*2-0,9*2-0,95*0,53*4+33,8+7,2$	m ² m ²	 141,07	
				RAZEM	141,07
143	KNR 2-02 d. 2004-06 13	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal. pojedyn.jednowarstw.100-01 $(2,37+3,14)*1$	m ² m ²	 5,51	
				RAZEM	5,51
144	NNRNKB d. 202 1134- 13 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $33,8+7,2+5,51$	m ² m ²	 46,51	
				RAZEM	46,51
145	NNRNKB d. 202 1134- 13 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $2,73*(4,73*2+2*9,67+1*2+0,41+1,05+3,04+2,37+2)-1*2,21*2-0,9*2-0,95*0,53*4$	m ² m ²	 100,07	
				RAZEM	100,07
146	KNR 2-02 d. 1505-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrzných - tynków gładkich bez gruntowania poz.144+poz.145	m ² m ²	 146,58	
				RAZEM	146,58
147	KNR 2-02 d. 1112-05 13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- cyjnej rulonowe - PCW $7,2+33,8$	m ² m ²	 41,00	
				RAZEM	41,00
148	KNR 4-01 d. 0354-09 13	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
149	KNR 2-02 d. 1017-02 13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 7 $1*2,21$	m ² m ²	 2,21	
				RAZEM	2,21
150	KNNR-W d. 3 0312-04 13 analogia	Sprawdzenie drożności kominów 4*8	m m	 32,00	
				RAZEM	32,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
151	KNR 4-01 d. 0108-17 13	Wywóz i utylizacja gruzu - dla całości robót	m ³		
		9	m ³	9,00	
				RAZEM	9,00
14		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
14.1		taras			
152	KNR 2-01 d. 0310-02 14.1	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		1*0,5*(3,5+2,9+5,1+3,5)	m ³	7,50	
				RAZEM	7,50
153	KNR 2-02 d. 1101-01 14.1	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10cm	m ³		
		0,35*0,1*(3,5+2,9+5,1+3,5)	m ³	0,53	
				RAZEM	0,53
154	KNR-W 2- d. 02 0101- 14.06 1	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		0,25*0,5*(3,5+2,9+5,1+3,5)	m ³	1,88	
				RAZEM	1,88
155	KNR 2-01 d. 0320-0201 14.1	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		poz.152-poz.154	m ³	5,62	
				RAZEM	5,62
156	KNR-W 2- d. 02 0604- 14.05 1	Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
		0,25*(3,5+2,9+5,1+3,5)	m ²	3,75	
				RAZEM	3,75
157	KNR-W 2- d. 02 0101- 14.02 1 analogia	Murek z cegły klinkierowej	m ³		
		7	m ³	7,00	
				RAZEM	7,00
158	KNR 2-02 d. 1101-01 14.1	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 15cm	m ³		
		7	m ³	7,00	
				RAZEM	7,00
159	KNR 2-31 d. 0511-01 14.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod-sypce piaskowej gr. 5cm	m ²		
		1,2*(3,5*2+2,9+5,1)+19,6+0,35*3,65	m ²	38,88	
				RAZEM	38,88
160	KNR 2-31 d. 0202-01 14. analogia 1	Nawierzchnia z kamyczków gr. 10cm	m ²		
		2,8	m ²	2,80	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,80
161	KNR 2-31 d. 0407-02 14. 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 4,8+0,6	m m	 5,40	
				RAZEM	5,40
162	KNR 2-31 d. 0407-03 14. 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
163	KNR 2-02 d. 1209-01 14. analogia 1	Balustrada ze stali chromowanej matowej 4,75+1,55+3	m m	 9,30	
				RAZEM	9,30
164	KNR 2-21 d. 0218-01 14. 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 5*5	m ³ m ³	 25,00	
				RAZEM	25,00
165	KNR 2-21 d. 0401-02 14. 1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 5*5	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
166	KNR-W 4- d. 01 0701- 14. 05 1	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 1,5*(11,71+0,49+0,42)	m ² m ²	 18,93	
				RAZEM	18,93
167	KNR-W 4- d. 01 0737- 14. 01 1 analogia	Oczyszczenie murów gładkich z cegły 1,5*(11,71+0,49+0,42)	m ² m ²	 18,93	
				RAZEM	18,93
168	KNR 2-02 d. 0603-09 14. 1	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa 1,5*(11,71+0,49+0,42)	m ² m ²	 18,93	
				RAZEM	18,93
169	KNR 2-02 d. 0603-10 14. 1	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa 1,5*(11,71+0,49+0,42)	m ² m ²	 18,93	
				RAZEM	18,93
170	KNR 0-23 d. 0932-01 14. 1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 1,5*(11,71+0,49+0,42)	m ² m ²	 18,93	
				RAZEM	18,93

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
171	KNR 0-23 d. 0932-02 14. 1	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 1,5*(11,71+0,49+0,42)	m ² m ²	 18,93	
				RAZEM	18,93
172	KNR-W 2- d. 02 1519- 14. 02 1	Malowanie tynków zewnętrznych farbą 1,5*(11,71+0,49+0,42)	m ² m ²	 18,93	
				RAZEM	18,93
14.		roboty zewnętrzne na poziomie piwnic			
173	KNR 2-31 d. 0811-02 14. 2	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 12*0,76*3	m ² m ²	 27,36	
				RAZEM	27,36
174	KNR 2-31 d. 0810-05 14. 2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm 11,8*0,7	m ² m ²	 8,26	
				RAZEM	8,26
175	KNR 2-01 d. 0310-02 14. 2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1. 5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) (0,43+2,37+0,22+3,14+0,48)*1,2*(3,11-0,26)	m ³ m ³	 22,71	
				RAZEM	22,71
176	KNR 2-01 d. 0310-06 14. 2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1. 5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok. poz.175	m ³ m ³	 22,71	
				RAZEM	22,71
177	KNR 0-23 d. 2611-01 14. 2	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (0,43+2,37+0,22+3,14+0,48)*3,11	m ² m ²	 20,65	
				RAZEM	20,65
178	KNR 2-02 d. 0603-09 14. 2	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa poz.177	m ² m ²	 20,65	
				RAZEM	20,65
179	KNR 2-02 d. 0603-10 14. 2	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa 20,65	m ² m ²	 20,65	
				RAZEM	20,65
180	KNR 2-02 d. 0607-01 14. 2	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. poz.178	m ² m ²	 20,65	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20,65
181	KNR-W 2- d. 18 0408- 14. 02 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		2,5	m	2,50	
				RAZEM	2,50
182	KNR-W 2- d. 18 0513- 14. 01 2	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie	stud.		
		1	stud.	1,00	
				RAZEM	1,00
183	KSNR 11 d. 0703-03 14. 2	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
184	KSNR 11 d. 0705-01 14. 2	Obsypka żwirowa	m ³		
		5*0,4*0,4	m ³	0,80	
				RAZEM	0,80
185	KSNR 11 d. 0702-01 14. analogia 2	Obłożenie włókniną rury drenarskiej	m ²		
		5*4*0,4	m ²	8,00	
				RAZEM	8,00
186	KNR 2-01 d. 0320-05 14. 2	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV	m ³		
		poz.175	m ³	22,71	
				RAZEM	22,71
187	KNR 2-31 d. 0202-01 14. 2	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm szer 60cm	m ²		
		0,6*6,5+11,8*0,6	m ²	10,98	
				RAZEM	10,98
188	KNR 2-31 d. 0407-02 14. 2	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
		6,5+2*0,7+11,8+0,6	m	20,30	
				RAZEM	20,30
189	KNR 2-31 d. 0309-05 14. analogia 2	Ułożenie płyt z demontażu po uprzednim obcięciu	m ²		
		poz.173-poz.187	m ²	16,38	
				RAZEM	16,38