
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE W OŚRODKU PROFILAKTYKI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W ŁOBŻENICY
ADRES INWESTYCJI : Łobżenica, ul. Złotowska 16A.
INWESTOR : Gmina Łobżenica

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2013r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
1	POM. NR 0.1							
2	POM. NR 0.2							
3	POM. NR 0.3							
4	POM. NR 0.4							
5	POM. NR 0.5							
6	POM. NR 0.6							
7	POM. NR 0.8							
8	POM. NR 0.9							
9	POM. NR 0.10							
10	POM. NR 0.12							
11	POM. NR 0.13							
12	POM. NR 0.14							
13	PIWNICA							
14.1	taras							
14.2	roboty zewnętrzne na poziomie piwnic							
14	ROBOTY ZEWNĘTRZNE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY REMONTOWE W OŚRODKU PROFILAKTYKI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ W ŁOBZENICY						
1		POM. NR 0.1				
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.	1,00		
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	5,70		
3 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Dostawa i montaż ścianki przeszklonej z drzwiami z PCV	m ²	5,38		
4 d.1	kalk. własna	Likwidacja gniazd wtykowych	kpl	1,00		
5 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	30,19		
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	30,19		
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	14,30		
8 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	44,49		
Razem dział: POM. NR 0.1						
2		POM. NR 0.2				
9 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,00		
10 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,00		
11 d.2	kalk. własna	Przeróbki związane ze zmianą baterii	kpl	1,00		
12 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.	1,00		
13 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	1,00		
14 d.2	KNR 4-01 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.	1,00		
15 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2	m ²	1,64		
16 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	16,72		
17 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	10,82		
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,90		
19 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	16,72		
Razem dział: POM. NR 0.2						
3		POM. NR 0.3				
20 d.3	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 - płyta wodoodporna	m ²	4,87		
21 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	2,00		
22 d.3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2,00		
23 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.	1,00		
24 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	1,00		
25 d.3	kalk. własna	Przeróbki związane ze zmianą baterii	kpl	1,00		
26 d.3	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	9,89		
27 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	8,91		
28 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	6,29		
29 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	2,62		
30 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	8,91		
31 d.3	kalk. własna	Przeróbki związane z montażem nowego punktu świetlengo	kpl	1,00		
32 d.3	KNR 4-01 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.	1,00		
33 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2	m ²	1,64		
Razem dział: POM. NR 0.3						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4		POM. NR 0.4				
34 d.4	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,00		
35 d.4	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków	szt.	1,00		
36 d.4	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	1,00		
37 d.4	KNR 4-01 0303-02	Podmurowanie ścianki drzwiowej do sufitu	m ²	1,20		
38 d.4	KNR 4-01 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.	1,00		
39 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 3	m ²	1,44		
40 d.4	kalk. własna	Przeróbki związane z montażem zlewozmywaka	kpl	1,00		
41 d.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	14,79		
42 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	13,29		
43 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	1,50		
44 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	14,79		
Razem dział: POM. NR 0.4						
5		POM. NR 0.5				
45 d.5	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4,87		
46 d.5	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 - płyta wodoodporna	m ²	2,26		
47 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1	m ²	2,05		
48 d.5	kalk. własna	Przeróbki związane z wymianą grzejnika	kpl	1,00		
49 d.5	kalk. własna	Przeróbki związane z montażem umywalki i miski dla niepełnosprawnych	kpl	1,00		
50 d.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych	szt.	1,00		
51 d.5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	1,00		
52 d.5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych	kpl.	1,00		
53 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż - uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl	1,00		
54 d.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	1,70		
55 d.5	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²	6,00		
56 d.5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	1,70		
57 d.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 3cm	m ²	4,30		
58 d.5	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	4,30		
59 d.5	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2	m ²	4,30		
60 d.5	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	6,00		
61 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	5,50		
62 d.5	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	18,60		
63 d.5	kalk. własna	Przeróbki związane z montażem nowego punktu świetlengo - 2 plafony	kpl	2,00		
64 d.5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	16,90		
65 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	11,00		
66 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,90		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
67 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	16,90		
Razem dział: POM. NR 0.5						
6		POM. NR 0.6				
68 d.6	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	4,10		
69 d.6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	6,82		
70 d.6	KNR 4-01 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.	1,00		
71 d.6	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	1,53		
72 d.6	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,49		
73 d.6	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	25,28		
74 d.6	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	21,18		
75 d.6	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	4,10		
76 d.6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	25,28		
77 d.6	KNR 0-12 1120-01 analogia	Wyłożenie progu terakotą	m ²	0,24		
Razem dział: POM. NR 0.6						
7		POM. NR 0.8				
78 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	5,60		
79 d.7	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	9,44		
80 d.7	KNR 4-01 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.	1,00		
81 d.7	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1,64		
Razem dział: POM. NR 0.8						
8		POM. NR 0.9				
82 d.8	KNR 2-02 2003-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01	m ²	13,10		
83 d.8	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0,69		
84 d.8	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m ²	1,44		
85 d.8	NNRNB 202 0541-02	Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej	m ²	0,36		
86 d.8	KNR 0-12 1120-01 analogia	Parapet wewnętrzny z płytek	m ²	0,18		
87 d.8	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - fartuch	m ²	9,13		
88 d.8	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	0,55		
89 d.8	KNR 2-02 1009-06 analogia	Okno podawcze 6*	m ²	1,13		
90 d.8	KNR 2-02 0129-02	Parapet drewniany szer 0,55m	szt.	1,00		
91 d.8	KNR 2-02 0129-02	Parapet drewniany szer 0,25m	szt.	1,00		
92 d.8	kalk. własna	Przeróbki związane z montażem zmywarki, zlewozmywaka, umywalki	kpl	4,00		
93 d.8	kalk. własna	Dostawa urządzeń - zmywarka	kpl	1,00		
94 d.8	kalk. własna	Dostawa urządzeń - płyta gazowa	kpl	1,00		
95 d.8	kalk. własna	Dostawa urządzeń - okap	kpl	1,00		
96 d.8	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków - jednokomorowy	szt.	1,00		
97 d.8	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków - dwukomorowy	szt.	1,00		
98 d.8	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	2,00		
99 d.8	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.	1,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
100 d.8	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.	1,00		
101 d.8	kalk. własna	Przeróbki instalacji elektrycznej - montaż dwóch plafonów	kpl	1,00		
102 d.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	59,83		
103 d.8	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	35,50		
104 d.8	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,20		
105 d.8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	50,70		
106 d.8	KNR-W 3 0312-04 analogia	Sprawdzenie drożności kominów	m	10,00		
Razem dział: POM. NR 0.9						
9	POM. NR 0.10					
107 d.9	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2,72		
108 d.9	kalk. własna	Przeróbki instalacji elektrycznej - montaż 4 plafonów	kpl	1,00		
109 d.9	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	112,07		
110 d.9	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	85,57		
111 d.9	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	26,50		
112 d.9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	112,07		
113 d.9	kalk. własna	Uzupełnienie miejsca po wyburzonej ścianie wykładziną PCV	m ²	0,11		
Razem dział: POM. NR 0.10						
10	POM. NR 0.12					
114 d.10	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	9,35		
115 d.10	KNR 4-01 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.	2,00		
116 d.10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	2,05		
117 d.10	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	4,10		
118 d.10	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	53,63		
119 d.10	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	39,23		
120 d.10	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	14,40		
121 d.10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	53,63		
122 d.10	kalk. własna	Uzupełnienie miejsca po wyburzonej ścianie wykładziną PCV	m ²	0,49		
123 d.10	KNR-W 3 0312-04 analogia	Sprawdzenie drożności kominów	m	20,00		
Razem dział: POM. NR 0.12						
11	POM. NR 0.13					
124 d.11	KNR 4-01 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.	2,00		
125 d.11	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1,64		
126 d.11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	23,43		
127 d.11	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	20,43		
128 d.11	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	3,00		
129 d.11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	23,43		
130 d.11	KNR-W 3 0312-04 analogia	Sprawdzenie drożności kominów	m	15,00		
Razem dział: POM. NR 0.13						
12	POM. NR 0.14					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
131 d.12	KNR 4-01 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.	1,00		
132 d.12	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2	m ²	1,64		
133 d.12	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	10,84		
134 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	7,84		
135 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	3,00		
136 d.12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	10,84		
Razem dział: POM. NR 0.14						
13		PIWNICA				
137 d.13	KNR 4-04 0401-07 analogia	Rozbiórka okładziny z płyt OSB	m ²	6,47		
138 d.13	KNR 4-04 0401-07 analogia	Rozbiórka odsadзки z płyt g-k	m ²	13,77		
139 d.13	KNR 4-01 0701-02	Skucie tynków ściennych - ściana A + odsadzka	m ²	34,27		
140 d.13	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grzybobójczymi - powierzchnie pionowe	m ²	20,50		
141 d.13	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie z transp.mechanicznym na ścianach i słupach	m ²	34,27		
142 d.13	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	141,07		
143 d.13	KNR 2-02 2004-06	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.poje-dyń.jednowarstw.100-01	m ²	5,51		
144 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	46,51		
145 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	100,07		
146 d.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	146,58		
147 d.13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	41,00		
148 d.13	KNR 4-01 0354-09	Demontaż skrzydła i wykucie ościeżnicy z muru	szt.	1,00		
149 d.13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 7	m ²	2,21		
150 d.13	KNR-W 3 0312-04 analogia	Sprawdzenie drożności kominów	m	32,00		
151 d.13	KNR 4-01 0108-17	Wywóz i utylizacja gruzu - dla całości robót	m ³	9,00		
Razem dział: PIWNICA						
14		ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
14.1		taras				
152 d.14. 1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	7,50		
153 d.14. 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10cm	m ³	0,53		
154 d.14. 1	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	1,88		
155 d.14. 1	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	5,62		
156 d.14. 1	KNR-W 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	3,75		
157 d.14. 1	KNR-W 2-02 0101-02 analogia	Murek z cegły klinkierowej	m ³	7,00		
158 d.14. 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 15cm	m ³	7,00		
159 d.14. 1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm	m ²	38,88		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
160 d.14. 1	KNR 2-31 0202-01 analogia	Nawierzchnia z kamyczków gr. 10cm	m ²	2,80		
161 d.14. 1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	5,40		
162 d.14. 1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	8,00		
163 d.14. 1	KNR 2-02 1209-01 analogia	Balustrada ze stali chromowanej matowej	m	9,30		
164 d.14. 1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	25,00		
165 d.14. 1	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	25,00		
166 d.14. 1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²	18,93		
167 d.14. 1	KNR-W 4-01 0737-01 analogia	Oczyszczenie murów gładkich z cegły	m ²	18,93		
168 d.14. 1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	18,93		
169 d.14. 1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	18,93		
170 d.14. 1	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	18,93		
171 d.14. 1	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	18,93		
172 d.14. 1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą	m ²	18,93		
14.2		roboty zewnętrzne na poziomie piwnic				
173 d.14. 2	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	27,36		
174 d.14. 2	KNR 2-31 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm	m ²	8,26		
175 d.14. 2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	22,71		
176 d.14. 2	KNR 2-01 0310-06	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za każde dalsze 0.5m głębok.	m ³	22,71		
177 d.14. 2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	20,65		
178 d.14. 2	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	20,65		
179 d.14. 2	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	20,65		
180 d.14. 2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.	m ²	20,65		
181 d.14. 2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	2,50		
182 d.14. 2	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie	stud.	1,00		
183 d.14. 2	KSNR 11 0703-03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm	m	5,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
184 d.14. 2	KSNR 11 0705-01	Obsypka żwirowa	m ³	0,80		
185 d.14. 2	KSNR 11 0702-01 analogia	Obłożenie włókniną rury drenarskiej	m ²	8,00		
186 d.14. 2	KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV	m ³	22,71		
187 d.14. 2	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm szer 60cm	m ²	10,98		
188 d.14. 2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m	20,30		
189 d.14. 2	KNR 2-31 0309-05 analogia	Ułożenie płyt z demontażu po uprzednim obcięciu	m ²	16,38		
Razem dział: ROBOTY ZEWNĘTRZNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: