

Kosztorys ofertowy

Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonki - Etap II

Budowa: [ścieżka spacerowo-rowerowa](#)

Obiekt lub rodzaj robót: [roboty drogowe](#)

Lokalizacja: [działka nr 79, obręb Luchowo, gmina Łobżenica](#)

Nazwa i kod CPV: [45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę](#)
[45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych](#)

Inwestor: [Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7 , 89-310 Łobżenica](#)

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Początek remontowanego odcinka ścieżki spacerowo-rowerowej zlokalizowany jest przy parkingu ul. Sportowej i dalej przebiega wzdłuż rzeki Łobżonki do kładki przez tę rzekę. Istniejąca ścieżka spacerowo-rowerowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną kruszywem szerokości od 2,0 do 3,50m. Długość remontowanego odcinka ścieżki wynosi 252,30mb. Stan nawierzchni wymaga jej wymiany z uwagi na liczne wyboje i nierówności. Infrastruktura towarzysząca tj. ławki, kosze, oświetlenie z uwagi na długi czas użytkowania jest mocno zniszczona a pozostawienie jej w tym stanie stwarzało by zagrożenie dla użytkowników, wobec czego należy ją w całości wymienić na nową. Projektuje się ścieżkę o szerokości 2,50m ograniczoną obrzeżem betonowym o całkowitej powierzchni 671,70m².

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonki - roboty dodatkowe		
1		Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty przygotowawcze		
1.1	D-02.03.01c	KNR 911/101/4 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami o wytrzymałości 10kN/m, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym	m2	671,70
2		Element	Urządzenia		
2.1	S 04	analiza indywidualna	donica ozdobna	szt	2,000
3		Element	Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Roboty elektryczne		
3.1		KSNR 9/801/2	Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	12,000
3.2		KSNR 9/1001/1	Wymiana słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt	4,000
3.3		KSNR 9/1002/1	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - korona podwójna	szt	8,000
3.4		KSNR 9/1002/2	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie - korona potrójna	szt	2,000
3.5		KSNR 9/1005/1	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl	16,000

Kosztorys ofertowy

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
		Kosztorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Remont ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż nabrzeża rzeki Łobżonki - roboty dodatkowe				
1		Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty przygotowawcze				
1.1	D-02.03.01c	KNR 911/101/4 (2)	Wzmacnianie podłoża gruntowegoi geowłókninami o wytrzymałości 10kN/m, na gruntach o niskiej nośności, sposobem ręcznym	m2	671,70		
2		Element	Urządzenia				
2.1	S 04	analiza indywidualna	donica ozdobna	szt	2,000		
3		Element	Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Roboty elektryczne				
3.1		KSNR 9/801/2	Wymiana kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	12,000		
3.2		KSNR 9/1001/1	Wymiana słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt	4,000		
3.3		KSNR 9/1002/1	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie - korona podwójna	szt	8,000		
3.4		KSNR 9/1002/2	Wymiana wysięgników rurowych o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie - korona potrójna	szt	2,000		
3.5		KSNR 9/1005/1	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl	16,000		