

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : Dźwig osobowy w budynku Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy

Adres : ul. Mickiewicza 20a, 89-310 Łobżenica dz. nr: 500/2, 500/5, 499, obręb: nr 0001

Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Łobżenica
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica

Jednostka autorska : Biuro Obsługi Architektonicznej " ARCHI - GRAF sp. z o. o. 64-920 Piła ul Kossaka 110
Opracował : -- Data : 2016-04-14

Roboty budowlane

Budowa : -
Obiekt : Dźwig osobowy w budynku Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy
Adres : ul. Mickiewicza 20a, 89-310 Łobżenica dz. nr: 500/2, 500/5, 499, obręb: nr 0001

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu
-----	-----------------------

1 ELEMENT : Roboty budowlane w istniejącym szybie

2 ELEMENT : Dostawa i montaż dźwigu osobowego

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane

Budowa : -
Obiekt : Dzwig osobowy w budynku Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy
Adres : ul. Mickiewicza 20a, 89-310 Łobżenica dz. nr: 500/2, 500/5, 499, obręb: nr 0001

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ELEMENT : Roboty budowlane w istniejącym szybie		
1	KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] analogia demontaż płyty GK zabudowany otwór szybu parter, lp: (1.05 * 2.0) * 2 =	4,200	m2
	Razem =	4,200	m2
2	KNR 401-0329-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: cementowej, przy grub.ścian ponad 1/2 cegły Ilp , IIlp: 1.01 * 2.05 * 0.25 * 2 =	1,035	m3
	Razem =	1,035	m3
3	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km + opłata za składowanie i utylizację gruzu 0.3 + 1.035 =	1,335	m3
	Razem =	1,335	m3
4	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 4	1,335	m3
5	KNR 401-0708-02-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy użyciu wapna such. parter ,lp ,IIlp, IIIlp: (1.05 + 2.0 * 2) * 2 * 4 =	40,400	m
	Razem =	40,400	m
6	KNR 202-1610-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż i demontaż rusztowań przesuwnych RR-1/30 o wysokości kolumny: do 10 m (ustawienie wewnątrz szybu roboty malarskie i elektryczne wykonać od poziomu + 11,40 idąc w dół)	1,000	kolumna
7	KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ ściany: (2.75 * 2 + 2.05 * 2) * (15.05 + 2.61) = sufit: 2.75 * 2.05 =	169,536 5,638	m2
	Razem =	175,174	m2
8	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	5,638	m2
9	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach ściany: (2.75 * 2 + 2.05 * 2) * (15.05 + 2.61) =	169,536	m2
	Razem =	169,536	m2
10	KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na gładko	5,638	m2
11	KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm	5,638	m2

Roboty budowlane

ELEMENT : 1. Roboty budowlane w istniejącym szybie

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
12	KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej uzupełnie płytek $0.6 * 1.0 * 4 =$ Razem =	2,400 2,400 2,400	m2 m2
13	KNR 202-1118-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda zwykła nawiązując do istniejących już ułożonych do rg 1,3 Płytki gresowe techniczne 20x20 cm	2,400	m2
14	KNR 202-1213-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Drabiny stalowe wewnętrzne, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną - pionowe do 3 m	2,500	m
15	KNR 401-0208-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Przebiecie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 20 cm do 30 cm przebiecia do wentylacji grawitacyjnej: 2 = Razem =	2,000 2,000 2,000	szt szt
16	KNR 217-0123-02-00 [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Przewody wentylacyjne kołowe typu S (Spiro), Przew.went.koł.oc.S(Spiro) o śr. 160mm do rg 0,4	5,500	mb
17	KNR 202-0613-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe układane na sucho z płyt z wełny mineralnej $(0.46 * 2 + 0.20 * 2) * 4.5 =$ Razem =	5,940 5,940 5,940	m2 m2
18	KNR 202-2004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 55-01 $0.5 * 4 * 4.5 =$ Razem =	9,000 9,000 9,000	m2 m2
19	KNR 217-0140-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1992 r.] Anemostaty kołowe typu D o średnicy: do 160 mm	1,000	szt
20	KNR 508-0114-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż przykręcanych do podłoża z gipsu lub gazobetonu listew elektroinstalacyjnych ułożenie w szybie do instalacji telefonicznej podszybie - 2,61 do +15,3 aparatury naszynowni: $20.0 + 15.3 + 3.0 =$ Razem =	38,300 38,300 38,300	m m
21	KNR 508-0204-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - -przyjęto /Przewod-telefoniczny-YTKSY-2x2x0,5.	38,300	m
22	999 Sprawdzenie instalacji elektrycznej w szafce z kablami	6,000	rg
2	ELEMENT : Dostawa i montaż dźwigu osobowego		
23	a.w. Dostawa materiałów i montaż dźwig osobowy montowany w istniejącym szybie. Założono zastosowanie dźwigu elektrycznego, osobowego, przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych i do przewozu chorych na noszach (zgodnie z §193 ust.1, 2, 2a warunków technicznych). Dźwig bez maszynowni. Szafa aparatury sterowej usytuowana w istniejącej maszynowni - proponowana lokalizacja pokazana na rysunku. Dźwig będzie obsługiwał 4 kondygnacje. wymagane techniczne dźwigu w dokumentacji technicznej , i specyfikacji technicznej	1,000	kpl