

PRZEDMIAR
Utwardzenie powierzchni działek nr 422; 1182; 1184 w Łobżenicy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.15	ha ha	 0.150	
				RAZEM	0.150
2	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 632	m ² m ²	 632.000	
				RAZEM	632.000
3	KNR 2-31 d.1 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 741	m ² m ²	 741.000	
				RAZEM	741.000
4	KNR 2-01 d.1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 191	m ³ m ³	 191.000	
				RAZEM	191.000
2		Krawężniki, obrzeża, ława			
5	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki, obrzeża betonowa z oporem 22.13	m ³ m ³	 22.130	
				RAZEM	22.130
6	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 246	m m	 246.000	
				RAZEM	246.000
7	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 112	m m	 112.000	
				RAZEM	112.000
8	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
3		Nawierzchnia chodnika			
10	KNR 6 d.3 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 115	m ² m ²	 115.000	
				RAZEM	115.000
11	KNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 115	m ² m ²	 115.000	
				RAZEM	115.000
4		Utwardzenie pow. działki			
12	KNR 2-31 d.4 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 1373	m ² m ²	 1373.000	
				RAZEM	1373.000
13	KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1373	m ² m ²	 1373.000	
				RAZEM	1373.000
14	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1373	m ² m ²	 1373.000	
				RAZEM	1373.000
5		Roboty wykończeniowe			
15	KNR 2-01 d.5 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 447	m ² m ²	 447.000	
				RAZEM	447.000
16	KNR 2-01 d.5 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm 447	m ² m ²	 447.000	
				RAZEM	447.000
17	KNR 2-01 d.5 0121-02	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0.15	ha ha	 0.150	
				RAZEM	0.150